

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia:

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa ul. Łąkowej w Czerwonaku.

1. Szczegółowy opis ww. zadania zawarty jest w :

- a. dokumentacji projektowo-wykonawczej budowy ulicy Łąkowej w Czerwonaku – opracowanej przez Projektanta Pana Wojciecha Ziółka, Os. Leśne 15B/63, 62-028 Koziegłowy ;na realizację ww. zakresu została wydana Decyzja Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej przez Starostę Poznańskiego nr 28/2017 z dnia 13.10.2017 r.;
- b. przedmiarach robót;
- c. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;
- d. projekcie budowlano- wykonawczym.

2. Zakres prac obejmuje między innymi:

- A. Budowę jezdni ulicy Łąkowej, klasa drogi „D”, kategoria KR 2 wraz z krawężnikami na odcinku od 0+000 do km 0+83,34 (kilometraża robocza), o szerokość jezdni 4,50 m.
Zaprojektowano konstrukcję nawierzchni jezdni:
 - Kostka brukowa z betonu wibroprasowanego gr. 8 cm koloru szarego,
 - Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
 - Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C 8/10 grubości 20 cm,
 - Warstwa wzmocnienia podłoża – mieszanka związana cementem C 3/4 grubości 15 cm łączna grubość konstrukcji nawierzchni – 0,46 m.
- B. Budowa kanalizacji deszczowej - kanał deszczowy zlokalizowany w ul. Łąkowej włączony jest do istniejącego kanału Ø 400 mm, zlokalizowanego w ul. Źródlanej. Projektuje się kanał z rur PVC-U Ø 315x9,2 o łącznej długość ok. 83 m wraz z studzienkami rewizyjnymi i wpustami drogowymi.
- C. Kanalizacja sanitarna - kanał sanitarny zlokalizowany w ul. Łąkowej włączony jest do istniejącego kanału Ø 250 mm, zlokalizowanego w ul. Źródlanej. Projektuje się kanał z rur PVC-U Ø 200x7,2 o łącznej długość ok. 75 m wraz z studzienkami rewizyjnymi i przyłączami.
- D. Sieć wodociągowa – kolidujący z projektowaną kanalizacją sanitarną istniejący wodociąg o średnicy 100 mm należy przebudować na długości ok. 75 m. Przebudowa polega na demontażu istniejącego wodociągu oraz wykonanie nowego z rur PCV, PN10, Ø110x4,2 mm. Na końcu przebudowanego odcinka należy wykonać hydrant wraz z podejściem.
- E. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne. Istniejące kable energetyczne lub telekomunikacyjne przechodzące w miejscach nawierzchni i pod zjazdami należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielna AROT A 160 PS.
- F. Przed przystąpieniem do wykonania przyłączy kanalizacyjnych do posesji, po stronie Wykonawcy leży zebranie od wszystkich właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych przy ul.

Łąkowej, wypełnionych i podpisanych wniosków o zawarcie umowy dla Odbiorców indywidualnych z AQUANET SA.

II. Termin realizacji całego zakresu inwestycji

Termin realizacji budowy ul. Łąkowej na odcinku od km 0+000 do km 0+83,34 w ramach zadania inwestycyjnego pt. **"Budowa ul. Łąkowej w Czerwonaku wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, oraz przebudową wodociągu"** - 2 miesiące od protokolarnego przekazania placu budowy.

1. Rozpoczęcie robót przez Wykonawcę może nastąpić wyłącznie po protokolarnym przejęciu placu budowy (frontu robót). Protokół sporządzają inspektorzy nadzoru, kierownik budowy oraz inspektor prowadzący z Urzędu Gminy.
2. W razie przerwania prac, stan ich zaawansowania winien być stwierdzony protokolarnie przez upoważnionych przedstawicieli Stron. W protokole należy podać powody przerwania robót oraz warunki i terminy ich wznowienia.
3. Termin zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w ust. 1 obejmuje zakończenie wszelkich prac oraz wykonanie wszelkich robót wynikających z poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem resztek materiałów i odpadów.
4. Terminem zakończenia całości robót budowlanych jest data wpisu inspektora nadzoru dla branży drogowej, potwierdzającego zakończenie robót i gotowość Wykonawcy do odbioru końcowego.