

**PRZEDMIAR ROBÓT - zał. 5 do SIWZ (BZ.271.5.2020)**

NAZWA INWESTYCJI: Remonty częściowe nawierzchni ulic i chodników z kostki betonowej

INWESTOR: GMINA CZERWONAK

Lp.	Rodzaj robót	Szacunkowa maksymalna ilość	j.m.
<b>1. Remont chodnika z płytek betonowych 35 x 35 x 5 cm</b>			
1.1.	Roboty rozbiórkowe	10,00	m <sup>2</sup>
1.2.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	10,00	m <sup>2</sup>
1.3.	Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem C 3/4, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	10,00	m <sup>2</sup>
1.4.	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 4cm	10,00	m <sup>2</sup>
<b>2. Remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm</b>			
2.1.	Roboty rozbiórkowe	400,00	m <sup>2</sup>
2.2.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	400,00	m <sup>2</sup>
2.3.	Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem C 3/4, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	400,00	m <sup>2</sup>
2.4.	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 4cm	400,00	m <sup>2</sup>
<b>3. Remont nawierzchni ulic z kostki betonowej gr. 8 cm</b>			
3.1.	Roboty rozbiórkowe	200,00	m <sup>2</sup>
3.2.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	200,00	m <sup>2</sup>
3.3.	Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem C 3/4, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 25 cm	200,00	m <sup>2</sup>
3.4.	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 4cm	200,00	m <sup>2</sup>
<b>4. Remont nawierzchni chodników (płytki dla niewidomych)</b>			
4.1.	Roboty rozbiórkowe	10,00	m <sup>2</sup>
4.2.	Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	10,00	m <sup>2</sup>
4.3.	Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem C 3/4, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm	10,00	m <sup>2</sup>
4.4.	Wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, gr. 4cm	10,00	m <sup>2</sup>