

Kosztorysowe zestawienie usług na usuwanie drzew i krzewów w gminie Czerwonak w 2020 r.

Lp.	Przedmiot zamówienia opis czynności	Przewidywane maksymalne ilości do wykonania	
		jednostka miary	obmiar
1.	Usunięcie drzew o średnicy do 5 cm pni mierzonych na wys. 1,3 m	szt.	35
2.	Usunięcie drzew o średnicy od 6 do 10 cm pni mierzonych na wys. 1,3 m	szt.	100
3.	Usunięcie drzew o średnicy od 11 do 20 cm pni mierzonych na wys. 1,3 m	szt.	140
4.	Usunięcie drzew o średnicy pni od 21 do 30 cm mierzonych na wys. 1,3 m	szt.	55
5.	Usunięcie drzew o średnicy od 31 do 40 cm pni mierzonych na wys. 1,3 m	szt.	50
6.	Usunięcie drzew o średnicy od 41 do 65 cm pni mierzonych na wys. 1,3 m	szt.	50
7.	Usunięcie drzew o średnicy powyżej 66 cm pni mierzonych na wys. 1,3 m	szt.	55
8.	Usuwanie karp po ściętych drzewach :		
	przez karczowanie o średnicy do 20 cm	szt.	40
	przez frezowanie o średnicy pow. 20cm	szt.	100
9.	Usuwanie krzewów i przycięcie żywopłotów powyżej 10 lat (m²)	m ²	400
10.	Usuwanie krzewów i przycięcie żywopłotów, do 10 lat (m²)	m ²	2000
11.	Kształtowanie koron drzew w wieku do 10 lat lub utrzymanie kształtu korony drzew w wieku powyżej 10 lat	szt.	40
12.	Usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych lub wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi		

	lub urządzeniami technicznymi - z drzew o wysokości (za drzewo, bez względu na ilość gałęzi do usunięcia):		
	do 5 m	szt.	200
	powyżej 5 do 15 m	szt.	100
	powyżej 15 m	szt.	60
13.	Zrębkowanie gałęzi	m ³	40
14.	Przemanipulowanie i wyrzynka drewna opałowego z kłód drewna z dowozem na terenie gminy	m ³	100
15.	Przemanipulowanie i wyrzynka drewna opałowego z kłód drewna, zgodnie z PN z ułożeniem na paletach, ofoliowaniem palety i dowozem do magazynu w Koziegłowach	m ³	50

- 1) W poz. 1 – 12 w cenie jednostkowej należy ująć koszty ogólne i zysk. W kosztach ogólnych należy uwzględnić koszty dodatkowe takie jak: konieczność użycia, przy ok. 80 % ogólnej ilości drzew do usunięcia, wsiężnika koszonego, drabin, lin lub ewentualnego wyłączenia prądu.
- 2) Pozostały po ścięciu drzewa pniak nie może mieć więcej niż 20 cm wysokości od gruntu – dot. poz. 1-7.
- 3) W poz. 14-15 należy wycenić wyrzynkę drewna opałowego z kłód drewna i przekazanie wyrobionego drewna pod wskazane przez tutejszy Urząd adresy, oraz wyrzynkę drewna opałowego z kłód drewna, wraz z ułożeniem na paletach, ofoliowaniem palety i dowozem do magazynu w Koziegłowach.
- 4) W poz. 1 -13 należy uwzględnić mechaniczne rozdrobnienie gałęzi posiadanych przez wykonawcę sprzętem (zrębkowanie) oraz załadunek i transport gałęzi wraz liśćmi do kompostowania masy organicznej we własnym zakresie lub przekazanie jej do kompostowania.
- 5) Ilości w poszczególnych grupach przewidywanych do wykonania (kolumna 2) są podane szacunkowo i mogą się zmienić w zależności od rzeczywistych potrzeb, jednakże kwota łączna zleconych prac nie może przekroczyć kwoty ofertowej.
- 5) Termin zgrabienia i wywieżenia odpadów biodegradowalnych, nie może przekroczyć 24 godz. od chwili usunięcia drzew i krzewów.
- 6) Odpady mają być zagospodarowane zgodnie z ustawą o odpadach. Wykonawca staje się posiadaczem odpadów i odpowiedzialny jest za ich zagospodarowanie.