

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze:
 - demontaż, wyniesienie i wywóz krat dzielących przestrzeń piwnicy na boksy tworzące szatnie dla uczniów,
 - demontaż stolarki drzwiowej,
 - skucie tynków ze ścian w piwnicy,
 - demontaż starych pokryć podłogi (wykładziny PVC, lastriko, płytki ceramiczne),
 - skucie istniejącej posadzki w piwnicy,
 - zerwanie istniejącej izolacji poziomej posadzki,
 - naprawa i wyrównanie istniejącej warstwy betonu pod izolacją poziomą posadzki,
 - udrożnienie wpustów, czyszczaków i odpływów liniowych na zewnątrz budynku;
- 2) Wykonanie iniekcyjnej izolacji poziomej na ścianach fundamentowych;
- 3) Wykonanie izolacji pionowej na bazie cementu na wewnętrznej powierzchni ścian;
- 4) Wykonanie hydroizolacji poziomej na powierzchni posadzki w piwnicy:
 - warstwa pierwsza – izolacja na bazie cementu odporna na negatywne parcie wody,
 - warstwa druga- elastyczna zaprawa oparta na dyspersji tworzyw sztucznych;
- 5) Połączenie izolacji poziomej i pionowej przy zastosowaniu systemowych taśm uszczelniających;
- 6) Wykonanie nowych posadzek jastrychowych w piwnicy z betonu posadzkowego zbrojonego siatkami stalowymi;
- 7) Prace wykończeniowe:
 - wykonanie nowych tynków cementowych, przespachlowanie ścian, malowanie farbą lateksową,
 - montaż płytek ceramicznych na ścianach,
 - pokrycie posadzek nowymi wykładzinami PVC i płytkami ceramicznymi,
 - wymiana drzwi wewnętrznych,
 - obudowanie grzejników,
 - wykonanie obudowy z płyt gipsowo-kartonowych przewodów c.o. oraz wentylacyjnych,
 - przespachlowanie i odmalowanie powierzchni sufitów w pomieszczeniach piwnicznych farbą lateksową;
- 8) Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń piwnicznych;
- 9) Wymianę części rur kanalizacyjnych i wodociągowych przebiegających przez piwnicę.

Przedmiot zamówienia określają:

- dokumentacja techniczna pn.: „Renowacja zawilgoconych ścian fundamentowych, opinia na temat ich stanu technicznego wraz z technologią osuszania ścian i wykonania wtórnej hydroizolacji oraz

Załącznik 6 do SIWZ (BZ.271.10.2020)

remont pomieszczeń piwnicznych” – projekt opracowany w listopadzie 2019 roku przez Zakład Usług Technicznych „KLIMAX” sp. z o.o. 61-333 Poznań ul. Staszowska 23,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – renowacja ścian i remont pomieszczeń,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – instalacja wentylacyjna oraz wymiana odcinków instalacji wod-kan.,
- przedmiar robót branży budowlanej,
- przedmiar robót branży sanitarnej – instalacyjnej.