

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Budowa nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku

2. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45000000-7 Roboty budowlane;

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych;

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych;

45233140-2 Roboty drogowe;

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

3. Przedmiotem zamówienia jest budowa nawierzchni alejek na cmentarzu komunalnym w Czerwonaku, na terenie działki nr ewid. 28/2, ark. mapy 13, obręb Czerwonak.

W ramach prac wykonane zostaną:

1. Roboty przygotowawcze, w tym pomiary.
2. Roboty ziemne, w tym: odspojenie, załadunek i przewóz ziemi, odwodnienie wykopu, wyrównanie skarp i dna wykopu.
3. Podbudowa: profilowanie i zagęszczanie podłoża. Warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem C 3/4, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 15 cm.
4. Nawierzchnia alejek z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej. kostka kolorowa (123 m² -15%), kostka szara (697 m² -85%).
5. Krawężniki, obrzeża. Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową: 525 m.

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ;
2. zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, a w szczególności: wytyczenie ścieżek, wykonywanie inwentaryzacji w stanie odkrytym oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Inwentaryzacja powykonawcza musi zostać złożona Zamawiającemu w trzech egzemplarzach wraz z kopią mapy zasadniczej i potwierdzeniem jej złożenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu;
3. zapewnienie kadry i nadzoru z niezbędnymi uprawnieniami;
4. zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych;
5. zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie dozoru mienia na własny koszt;
6. zapewnienie dostaw energii elektrycznej i wody na swój koszt oraz bieżąca regulacja płatności za ich zużycie;
7. zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegającego do terenu budowy;
8. zapewnienie odpowiednich środków celem zabezpieczenia dróg prowadzących do terenu budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub transport i użyty sprzęt;
9. zapewnienie odpowiednich środków celem zabezpieczenia istniejących, utwardzonych już kostką betonową, alejek od uszkodzeń. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza ruchu

jakichkolwiek pojazdów silnikowych po nawierzchni tych alejek. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejących - utwardzonych kostką alejek, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;

10. utrzymanie porządku na terenie objętym robotami w czasie ich realizacji oraz ponoszenie kosztów wywozu odpadów, uporządkowania z błota i innych nieczystości z dróg, po których odbywa się transport materiałów związanych z realizacją przedmiotowego zadania;
11. wykonywanie prac na terenie cmentarza w taki sposób, by nie zakłócać uroczystości pogrzebowych. Prace nie mogą być prowadzone podczas uroczystości pogrzebowych;
12. zabezpieczenie instalacji i urządzeń na terenie budowy oraz w jej bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót wykonanych, urządzeń bądź instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu pierwotnego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia;
13. opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu na nośniku danych elektronicznych w formacie PDF.

Szczegółowe wytyczne oraz informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawierają: STWiORB, przedmiar robót, wzór umowy, dokumentacja projektowa.