

Czerwonak, dnia 06 sierpnia 2018 r.

WKŚ.7021.47.9.2018

**Biuro Inżynierskie DUKT**  
**ul. Poznańska 38**  
**62-070 Dopiewo**

Dotyczy pisma z dnia 18.07.2018 r. (data wpływu 19.07.2018 r.) odnośnie zapytań przedstawiamy następujące informacje:

- Przebudowa kolektora w ul. Gdyńskiej w Czerwonaku na odcinku od ul. Leśnej do ul. Szkolnej jest konieczna ze względu na brak drożności kolektora. W trakcie silnych opadów deszczu dochodzi do zalewania skrzyżowania ul. Gdyńskiej z ul. Leśną w wyniku wybijania wody z kratek ściekowych podłączonych do przedmiotowego kolektora. Podczas przeprowadzonej konserwacji kolektora stwierdzono niedrożność kolektora poprzez zarwanie rur spowodowane prawdopodobnie od korzeni drzew rosnących w pobliżu.
- Na odcinku w rejonie separatora usytuowanego w ul. Szkolnej. W Czerwonaku podczas deszczy nawalnych dochodzi do wypływu wód z włazów studni separatora oraz odsadnika, które podmywają nawierzchnię jezdni oraz ściek.
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska posiada do udostępnienia Dokumentację techniczną Powykonawczą budowy kanalizacji deszczowej dla ul. Szkolnej w Czerwonaku w której uwzględnione są zlewnie z ulic włączonych do przedmiotowej kanalizacji deszczowej.

WKŚ aa.

Z-ca Kierownika ul. Dróg  
Wydział Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska  
*Ryszard Trócher*