PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJ. PRZEDSIĘWZIĘCIA SIECI GAZOWEJ
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJ. WODOCIĄG DN80 - PRZEDSIĘWZIĘCIA HYDRANTÓW
WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
PROJ. PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH
ZE WZGLĘDU NA KOLIZJE Z SIECIĄ KD
PROJ. PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANIT.
ZE WZGLĘDU NA KOLIZJE Z SIECIĄ KD
PROJ. PRZEDSIĘWZIĘCIA PRZYŁĄCZY GAZOWYCH
ZE WZGLĘDU NA KOLIZJE Z SIECIĄ KD
PROJ. SIEĆ ELEKTR. WG ODREBNEGO OPRACOWANIA
SIŁNIK UZBROJENIE DO LEWADACJI
SIŁNIK DAZOWAD DO LEWADACJI
UWAGI
1. Przed przystąpieniem do robót pewnych należy sprawdzić rzędne proj. i istn. uzbrojenia podziemnego oraz wykonać próbne odkrywki.
2. Należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu robót pewnych w zbliżeniach z istn. i proj. uzbrojeniem, w tym m.in. z kablami telekomunikacyjnymi, a w razie konieczności należy zastosować ręczny sposób odkrywki, a także konieczności zabezpieczenia istniejących uzbrojeń na czas wykonywanych robót ziemnych i montażowych.
3. Bezwzględnie należy zapewnić min. przykrycie zgodnie z profilem podłużnym.
4. Rzędne włazów studni proj. należy dostosować do rzędnych projektowanego terenu.
SIMA
PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
ul. Mirzańska 188/1
63-400 Ostrów Wlkp.
NIP 556 100-22-78
tel. 61 660 82 30
biuro@sima.poznan.pl
OPRACOWAŁ/PROJEKTOWAŁ
DATA 06.2017
BRANŻA PROJEKTOWA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY
INWESTOR Gmina Czerwińsk
ul. Żródlana 1
63-004 Czerwonak
TEMAT
Projekt sieci kanalizacji deszczowej w zwiazku z budową ulicy Okrężnej i Fabrycznej w Kicinie, gm. Czerwonak
SKALA PLAN SYTUACYJNY SIECI 1:500
NUMER 15-01
PRZ. NAZWISKO | WŁ. UPRAWNIENIA | PODPIS
sprawdzał mgr inż. Jacek Sikora | WKP/0195/PWOS/03
projektował mgr inż. Tomasz Bartkowiak | WKP/0195/PWOS/06