

### **Decyzja o warunkach zabudowy**

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 54 (w związku z art. 64 ust. 1), art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm., zwanej dalej „ustawą”) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm., zwany dalej „k.p.a.”), po uzgodnieniu stosownie do art. 60 ust. 1 i art. 64 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy, po rozpatrzeniu wniosku inwestora

z dnia 13 grudnia 2022 r., w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji mającej polegać na budowie 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, na terenie części dzielki o nr ewid. 444/23, obręb Trzaskowo, gmina Czerwonak,

#### **ustalam**

#### **następujące warunki zabudowy terenu:**

1. Rodzaj inwestycji (zabudowy): **budowa 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących.**
2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.**
3. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrebnymi:
  - 1) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
    - a) obowiązująca linia<sup>1</sup> zabudowy: 6,0 m od granicy z działką o nr ewid. 444/25 – wg załącznika graficznego; należy także zachować wymagane odległości, zgodnie z przepisami odrebnymi,
    - b) nieprzekraczalna linia<sup>2</sup> zabudowy: 6,0 m od linii rograniczającej drogę ul. Gofrową – wg załącznika graficznego; należy także zachować wymagane odległości, zgodnie z przepisami odrebnymi
    - c) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy: do 18,4% powierzchni terenu objętego decyzją,
    - d) minimalna powierzchnia terenu czynnego biologicznie: 50% powierzchni terenu objętego decyzją,
    - e) szerokość elewacji frontowej budynku, znajdującej się od strony frontu działki: od 6,3m do 13,0m,
    - f) wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: od 2,5m do 7,0m od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem,

<sup>1</sup> Poprzez obowiązującą linię zabudowy należy rozumieć linię, do której stycznie musi przylegać minimum 70% elewacji frontowej budynku, z dopuszczeniem wysunięcia poza tą linię, na odległość nie większą niż 1,5 m, okapów, gzymsów, balkonów, galerii, przedostów, tarasów i schodów zewnętrznych

<sup>2</sup> Poprzez nieprzekraczalną linię zabudowy należy rozumieć linię ograniczającą teren, na którym ustala się usytuowanie inwestycji z dopuszczeniem wysunięcia poza tą linię, na odległość nie większą niż 1,5 m, okapów, gzymsów, balkonów, galerii, przedostów, tarasów i schodów zewnętrznych

- g) geometria dachu (ustalona geometria dachu nie dotyczy lukarn, naczółków, wykuszów oraz zadaszeń wejścia):
- kąt nachylenia: 25°-45°,
  - wysokość głównej kalenicy: do 9,0 m,
  - układ pokoi dachowych: dach wielospadowy,
  - kierunek głównej kalenicy dachu: dowolny,
  - liczba kondygnacji: do 2 kondygnacji nadziemnych;
- 2) ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
- a) Przedmiotowy teren leży w Otwartym Parku Krajobrazowym Puszcza Zielonka.
  - b) przedmiotowa inwestycja jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziału społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.). Dla przedmiotowej inwestycji dnia 22 sierpnia 2022 r. Wójta Gminy Czerwonak wydał decyzję o środowiskowych uwarrunkowaniach nr WOŚ.6220.31.2022, w której planowana do realizacji inwestycja jest częścią przedmiotowej decyzji.
  - c) inwestycja musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zm.) oraz ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.),
  - d) przedmiotowy teren położony jest poza terenami gorniczymi, poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi oraz poza obszarami zagrożonymi osuwaniem się mas ziemiemych;
- 3) ustalenia dotyczące dziedzictwa kultowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: jeżeli zostanie odkryty przedmiot, podczas prowadzenia prac budowlanych, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem należy wstrzymać wszelkie prace oraz powiadomić odpowiednie służby ochrony zabytków - Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu - a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Czerwonak;
- 4) zaopatrzenie w wodę: ze studni poborowej poprzez sieć wodociągową, zgodnie z opinią geotechniczną i z przepisami odrebnymi,
- b) zasilanie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami określonymi przez gestora sieci, zgodnie z przepisami odrebnymi,
  - c) odprowadzenia ścieków hydrometrycznych: docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej, do czasu jej realizacji do szczelnego zbiornika bezodpływowego, zgodnie z przepisami odrebnymi;
  - d) odprowadzanie wód opadowych: zagospodarowanie na terenie działki,
- 5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:
- a) projektowane obiekty powinny spełniać warunki określone w art. 5 Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).
  - b) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu do drogi publicznej dla innych działek,
  - c) zabudowa i zagospodarowanie terenu nie może ograniczać dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi (osób trzecich),

- e) w projekcie technicznym należy zastosować takie rozwiązania aby nie wnosić dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hałasu i drgań,
- f) realizacja inwestycji nie może zmieniać stosunków wodnych na sąsiednich działkach osób trzecich.

4. Linie rozgraniczające inwestycję oznacza się na kopii mapy stanowiącej integralną część decyzji, linią łamanaą określona literami ABCD.

#### 5. Inne warunki:

- Wszelkie prace na terenach zmiejscowanych należy uzgodnić z właściwą spółką wodną.
- W przypadku, kiedy uszkodzenie urządzeń drenarskich zostało spowodowane przez właściciela danej nieruchomości, zobowiązany jest on do ich naprawy na własny koszt.
- Należy zachować zgodne z przepisami Prawa budowlanego i Poiskimi Normami odległość od projektowanych obiektów od infrastruktury podziemnej i nadziemnej przebiegającej przez teren objęty wnioskiem i w jego bezpośrednim otoczeniu, zaleca się uzgodnienie tych odległości z właścicielem sieci. Dopuszcza się usunięcie kolizji na warunkach określonych przez właściciela sieci.
- Planowaną zabudowę należy realizować w taki sposób, by przewidywane zagospodarowanie terenu nie naruszało przepisów art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w którym czternasty § „właścicieli gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
  - zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródła - ze szkodą dla gruntów sąsiednich;
  - odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie”.
- Zabrania się nadmiernej zmiany wysokości terenu w wyniku realizacji inwestycji, mogącej powodować naruszenie wskazanego powyżej przepisu Prawa wodnego.

Projekt niniejszej decyzji sporządziła osoba posiadająca kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium RP (zgodnie z art. 60 ust. 4 i art. 5 pkt 4 ustawy).

#### Uzasadnienie

Teren objęty wnioskiem znajduje się na obszarze nieobjętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmiane sposobu jego zagospodarowania należy ustalić drogą decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Postępowanie w powyższym zakresie na rzecz ustalenia warunków zabudowy dla działki objętej wnioskiem przeprowadzone zostało na wniosek Inwestora z dnia 13 grudnia 2022 r.

Po stwierdzeniu, że złożony wniosek spełnia wymagania wynikające z art. 52 ust. 2 ustawy w dniu 26 stycznia 2023 r. zawiadomiono strony postępowania o wszczęciu wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie. W związku z powyższym przekazano dokumentację sprawy osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje celem opracowania projektu decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z art. 60 ust. 4 ustawy.

Projekt niniejszej decyzji w dniu 17 marca 2023 r. został wydany do uzgodnienia, w myśl art. 53, ust. 4:

- pkt 6 ustawy, który zostanie milcząco uzgodniony przez Starostę Powiatu Poznańskiego,
- pkt 6 ustawy, który zostanie milcząco uzgodniony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Poznaniu,
- pkt 8 ustawy, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, który postanowieniem znak: WPNI-II.612.1016.2023.PC z dnia 30 marca 2023 r. umorzył postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie,
- pkt 9 ustawy, który został zapiniowany bez uwagi przez Wydział Dróg w miejscu w dniu 20 marca 2023 r.

W dniu 6 kwietnia 2023 r. zawiadomiono strony postępowania o zakończeniu postępowania.

W oparciu o materiały pozostające w dyspozycji tut. Organu wyznaczone zostały właściwe **strony przedmiotowego postępowania**, w szczególności w aspekcie przewidywanego oddziaływania inwestycji. Zgodnie z wnioskiem Inwestora projektowana inwestycja nie wpłynie znacząco na środowisko, przez co uznacza należy, iż nie będzie znaczne oddziaływała na tereny sąsiednie. Powyższe wraz z charakterem inwestycji pozwala stwierdzić, iż wyznaczenie obszaru oddziaływania, a przez to określenie stron postępowania w postaci właściweli działań objętych wnioskiem i działań bezpośrednio graniczących z terenem inwestycji, jest wystarczające dla przedmiotowego postępowania. W tym miejscu wskazać bowiem należy, iż zgodnie z przyjętą i powszechnie obowiązującą praktyką o przymioce strony w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy decyduje fakt sąsiedzwa. Stronami postępowania są więc co do zasadły właściciele (użytkownicy wieczyskich) nieruchomości przylegają do nieruchomości, której postępowania dotyczy. Należy podkreślić świadomość faktu, iż o przyimioce strony decyduje nie tylko położenie działań poszczególnych właścicieli wobec działań objętych wnioskiem, ale także okoliczności konkretnej sprawy związanej z rodziną, rozmarem oraz stopniem i zakresem uciażliwego oddziaływania zamierzanej inwestycji na otoczenie. W badanym przypadku szczególnowe wykazanie oddziaływania na sąsiednie nieruchomości planowanej inwestycji jest na etapie ustalania warunków zabudowy praktycznie niemożliwe, jednakże na uwadze można mieć ewentualne oddziaływanie domniemane bądź potencjalne, które zdaniem organu wydającego decyzję dotyczyć będzie wyłącznie działań objętych wnioskiem i działek bezpośrednio graniczących z terenem inwestycji.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1568 ze zm.) wyznaczono wokół działań objętych wnioskiem **obszar analizowany**, w którym przeprowadzono analizę funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy. Granicę obszaru analizowanego wyznaczono na kopii mapy, stanowiącej część graficzną analizy.

Możliwość wydania decyzji o warunkach zabudowy jest uzależniona od łącznego spełnienia **wszystkich warunków art. 61 ust. 1 pkt. 1-6** ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W trakcie analizy stanu faktycznego i prawnego obszaru analizowanego ustalone, iż wszystkie warunki, o których mowa w powołanej ustawie, są spełnione.

W pierwszej kolejności zauważamy, iż spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – teren ma dostęp do drogi publicznej. Teren objęty wnioskiem posiada bezpośredni do gminnej drogi publicznej ul. Gólfowej zlokalizowanej na działce o nr ewid. 439 i 444/5 poprzez teren drogi wewnętrznej o nr ewid. 444/25.

W drugiej kolejności uznacza należy, iż przeprowadzona analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wykazała, iż obszar analizowany, a więc w sąsiedztwie wnioskowanej działalności, obejmuje m.in. tereny położone wzduż drogi tj. tereny bliskiego sąsiedztwa wobec działalności objętej wnioskiem. Strefa ta zabudowana jest budynkami mieszkalnymi. Tym samym planowana inwestycja polegająca na realizacji wnioskowanej zabudowy stanowić będzie nawiązanie do istniejącej w tej strefie funkcji zabudowy. Istniejąca więc na terenie sąsiedniej działalności zabudowa stanowi podstawkę do uznania, iż spełniony jest podstawowy warunek zawarty w art. 61 ust. 1 pkt. 1 ustawy w myśl którego **co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy**, między innymi w zakresie kontynuacji funkcji. Zabudowa na wskazanej powyżej działalności stanowi tożsamą z wnioskowaną inwestycją, co pozwala na potwierdzenie spełnienia zasady „*dobra sąsiedzka*” – nowa zabudowa stanowić będzie kontynuację zabudowy już istniejącej w kontekście funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtuowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Także inne strefy zabudowy znajdują się w dalszej części obszaru analizowanego stanowią zabudowę korespondującą z zabudową wnioskowaną. W badanym przypadku **zamierzona inwestycja da się pogodzić z zabudową**

**istniejącą, co pozwala na ustalenie warunków zabudowy dla wnioskowanej inwestycji na działce objętej wnioskiem.**

Na podstawie przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu uznano, że jest możliwe dopuszczenie realizacji planowanej inwestycji o parametrach zgodnych z wnioskiem inwestora.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami rozporządzenia, ustala się następujące warunki dla wnioskowanej inwestycji:

- a) zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ustala się następującą linię zabudowy: obowiązująca: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzna, zlokalizowaną na działce o nr ewid. 444/25 oraz 6,0m od linii rozgraniczającej drogę ul. Gólfową, zlokalizowaną na działce o nr ewid. 439 i 444/5.
- b) zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia ustala się następujący wskaźnik wielkości nowej zabudowy: wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 18,4%, jako wartość nieprzekraczająca wartość średniej występującej w obszarze analizowanym, zgodnie z wnioskiem inwestora;
- c) zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia ustala się następującą szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki: szerokość elewacji frontowej: od 6,3m do 13,0m, jako wartość nieprzekraczającą wartość średniej występującej w obszarze analizowanym z tolerancją +/-20%;
- d) zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia ustala się następującą wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki albo okapu: od 2,5m do 7m, jako wartość nieprzekraczającą wartość maksymalnej występującej w obszarze analizowanym, zgodnie z wnioskiem inwestora;
- e) zgodnie z § 8 rozporządzenia ustala się następującą wysokość głównej kalenicy budynku, liczoną od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu: maks. 9m, jako wartość wskaźnika nieprzekraczająca wartości maksymalnej występującej w obszarze analizowanym, zgodnie z wnioskiem inwestora;
- f) zgodnie z § 8 rozporządzenia ustala się następującą geometrię dachu: dach wielospadowy o kącie nachylenia głównych płaci dachu 25-45°, w nawiązaniu do geometrii dachów występujących w obszarze analizowanym, zgodnie z wnioskiem inwestora.

Ponadto przeprowadzona analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu a także analiza materiałów pozostających w dyspozycji tut. Organu pozwala stwierdzić, iż spełnione są także pozostałe warunki art. 61 ust. 1 tj.:

- istniejące lub projektowane uzbóstwo terenu jest wystarczające dla planowanego zamierzenia budowlanego, co potwierdzone zostało w toku analizy załączonych do wniosku dokumentów oraz mapy.
- teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Zgodnie z ewidencją gruntów wnioskowany teren stanowi grunty orne RV.
- projekt decyzji jest zgodny z przepisami odrebnymi,
- zamierzenie budowlane nie jest położone w obszarach wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt. 6, lit. a), b), c) ustawy.

Odnoszenie do ustalonych w niniejszej decyzji **parametrów zabudowy**, tut. Organ pragnie zauważyć, iż poszczególne wskaźniki wyznaczone zostały stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania. Ponadto parametry inwestycji wynikające w pierwszej kolejności z ustaleń przeprowadzonej analizy, nawiązują do wniosku Inwestora, który wskazał na zamiar realizacji zabudowy o określonych parametrach. W związku z przeprowadzoną analizą urbanistyczną uwzględniono wniosek inwestora.

W związku z powyższym orzeczeno jak w sentencji.

## Pouczenie

Od decyzji przystępuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18 za pośrednictwem Wójta Gminy Czerwonak w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwołania istnieje możliwość zrzecenia się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeceniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przystępuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja nie jest pozwoleniem na budowę. Do budowy można przystąpić po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18, załączając cztery egzemplarze projektu budowlanego, stosownie do przepisów Prawa budowlanego.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy).

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy (art. 63 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli:

- 1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę;
- 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowości, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji.

Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.

### Załączniki:


1. Część graficzna decyzji na kopii mapy zasadniczej.
2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - część tekstowa.
3. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - część graficzna

Z up. Wójta

Joanna Kowalska Chudy  
SIEKRETARZ GMINY

- Otrzymuję:
1. Inwestor
  2. Strony postępowania wg rozmównika w aktach sprawy
  3. a/a

Wydział Gospodarki Przestrzennej Wydział Gospodarki Przestrzennej  
*Jacek Dmoch*  
Joanna Dmoch  
Inspektor  
*Krystyna Dmoch*  
Kierownik  
Strona 6 z 6





Część tekstu wyników analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzonej dla potrzeb wydania decyzji o warunkach zabudowy na terenie części działki o ewid. 444/23, obręb Trzaskowo, gmina Czerwonak, sporządzona w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm., zwanej dalej "ustawą"), na podstawie § 9 ust. 2, w związku z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588 ze zm., zwanej dalej "rozporządzeniem").

**1. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie wymagań art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy**

Analiza objęto działkiem znajdującej się w granicach obszaru analizowanego.

Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu:

- a) obszar objęty wnioskiem znajduje się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  - b) linia zabudowy istniejących budynków: zabudowa usytuowana wzduż drogi gminnej znajduje się w odległości od ok. 6m od linii rozgraniczającej sąsiednią drogę ul. Rowerową.
  - c) wskaźnik wielkości powierzchni istniejącej zabudowy w stosunku do powierzchni działki: średnia wartość wskaźnika dla obszaru analizowanego wynosi 24,5%,
  - d) szerokość elewacji frontowej istniejących budynków: średnia szerokość elewacji frontowej wynosi 7,8m, z tolerancją ±20% wynosi od 6,24m do 9,36m,
  - e) średnia wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej (gzymsu, attyki) istniejących budynków: 6,15m,
  - f) wysokość istniejących budynków: do 9m,
  - g) geometria dachów istniejących budynków: występują dachy dwu- i wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 25°-45° oraz płaskie o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 12°.
- Wnioskodawca obejmuje budowę 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących, o następujących parametrach:
- a) powierzchnia zabudowy: do 500m<sup>2</sup> tj. do 18,4% powierzchni wnioskowanego terenu dla danej inwestycji,
  - b) szerokość elewacji frontowej budynku: do 13,0m,
  - c) górná wysokość elewacji frontowej budynku: do 7m,
  - d) wysokość budynku: do 9m,
  - e) rodzaj dachu: dach dwu- lub wielospadowy o kącie nachylenia 25°-45°,
  - f) liczba kondygnacji nadziemnych: 2 kondygnacje nadziemne,
  - g) liczba kondygnacji podziemnych: 1 kondygnacja podziemna.
- Na podstawie oceny stanu faktycznego, dokonanego w pkt 6 niniejszej analizy, stwierdzić należy, że wnioskowana inwestycja spełnia warunek art. 61 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy - analizowane działki zabudowane są w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących planowanej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskazników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu uznano, że jest możliwe dopuszczenie realizacji planowanej inwestycji o parametrach zgodnych z wnioskiem inwestora.

W związku z powyższym, zgodnie z przepisami rozporządzenia, ustala się następujące warunki dla wnioskowanej inwestycji:

- 1) zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ustala się następującą linię zabudowy, obowiązującą: 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, zlokalizowaną na działce o nr ewid. 444/25 oraz 6,0m od linii rozgraniczającej drogę ul. Goffową, zlokalizowaną na działce o nr ewid. 439 i 444/5.
- 2) zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia ustala się następujący wskaźnik wielkości nowej zabudowy: wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: do 18,4%, jako wartość nieprzekraczająca wartości średniej występującej w obszarze analizowanym, zgodnie z wnioskiem inwestora;
- 3) zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia ustala się następującą szerokość elewacji frontowej, znajdującej się od strony frontu działki: szerokość elewacji frontowej: od 6,3m do 13,0m, jako wartość nieprzekraczająca wartości średniej występującej w obszarze analizowanym z tolerancją +20%;
- 4) zgodnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia ustala się następującą wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki: wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki albo okapu: od 2,5m do 7m, jako wartość nieprzekraczająca wartości maksymalnej występującej w obszarze analizowanym, zgodnie z wnioskiem inwestora;
- 5) zgodnie z § 8 rozporządzenia ustala się następującą wysokość głównej kalenicy budynku, liczoną od poziomu terenu do najwyższej punktu dachu: maks. 9m, jako wartość wskaźnika nieprzekraczająca wartości maksymalnej występującej w obszarze analizowanym, zgodnie z wnioskiem inwestora;
- 6) zgodnie z § 8 rozporządzenia ustala się następującą geometrię dachu: dach wielospadowy o kącie nachylenia głównych potocji dachu 25-45°, w nawiązaniu do geometrii dachów występujących w obszarze analizowanym, zgodnie z wnioskiem inwestora.

## 2. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie wymagań

### **art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Dostęp do drogi publicznej bezpośredni do gminnej drogi publicznej ul. Golffowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 439 i 444/5 oraz pośredni do gminnej drogi publicznej ul. Golffowej, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 439 i 444/5 poprzez teren drogi wewnętrznej o nr ewid. 444/25.

## 3. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie wymagań

### **art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy**

Planowana inwestycja spełnia przepis art. 61 ust 1 pkt 3 ustawy – istniejące i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego.

## 4. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie wymagań

### **art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy**

Wnioskowane przedsięwzięcie spełnia warunek art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zgodnie z ewidencją gruntów wnioskowany teren stanowi grunty orne RV, zatem nie wymaga uzyskania zgody, o której mowa w art. 7 ust. 1+2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409), na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

**5. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie wymagań**

**art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy**

Planowana inwestycja spełnia warunek art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy – decyzja nie narusza przepisów odstępnych.

**6. Wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie wymagań**

**art. 61 ust. 1 pkt 6 ustawy**

Planowana inwestycja spełnia warunek art. 61 ust. 1 pkt 6 ustawy – zamierzenie budowlane nie jest położone w obszarach wymienionych w art. 61 ust. 1 pkt. 6, lit. a), b), c) ustawy.

**ROZSTRZYGNIECIE W OPARCIU O WYNIKI ANALIZY URBANISTYCZNEJ**

Na podstawie wyników przeprowadzonej analizy urbanistycznej wykazano możliwość ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z rozporządzeniem.

**Załącznik:** część graficzna analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzona na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 (oryginał w aktach sprawy), stanowiąca załącznik nr 3 do decyzji WGP.6730.86.2022.ID

Czerwonak, styczeń 2023 r.

Analizę sporządził: mgr inż. Łukasz Śliński (poddawana prawnie: art. 50 ust. 4 w związku z art. 5 ustawy).

  
mgr inż. Łukasz Śliński  
wykonanie aktu: 11.01.2023  
na podstawie art. 50 ust. 4  
zgodnie z przepisem



*Joanna Kowalewski*  
SEKRETARZ MINISTERSTWA  
ZDROWIA

Zup. Wejia

