

## PRZEDMIAR

| Lp.          | Podstawa | Opis i wyliczenia   | j.m.      | Poszczególne | Razem            |
|--------------|----------|---|-----------|--------------|------------------|
|              |          | <b>KOSZTORYS :</b>  |           |              |                  |
| <b>d.1</b>   |          | <b>DZIAŁ: Podbudowa z naturalnego kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm</b> |           |              |                  |
| <b>1 d.1</b> |          | <b>Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 15 cm</b>           | <b>m2</b> |              |                  |
|              |          | 27000   | m2        | 26 500,00    |                  |
|              |          | <b>RAZEM</b>  | <b>m2</b> |              | <b>26 500,00</b> |
| <b>2 d.1</b> |          | <b>Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm</b>                                | <b>m2</b> |              |                  |
|              |          | 27000   | m2        | 26 500,00    |                  |
|              |          | <b>RAZEM</b>  | <b>m2</b> |              | <b>26 500,00</b> |

