

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>PRZYGOTOWANIE TERENU I NAWIERZCHNIA</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-02	233,23/10000	ha	0,02	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,02</b>
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	233,23	m <sup>2</sup>	233,23	
				<b>RAZEM</b>	<b>233,23</b>
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm - korytowanie z niwelacją terenu	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01				
	0101-02	233,23	m <sup>2</sup>	233,23	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>233,23</b>
4	KNR 4-04	Wywiezienie ziemi przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04				
	1103-05	233,23*0,3	m <sup>3</sup>	69,97	
				<b>RAZEM</b>	<b>69,97</b>
5	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0401-01	16,02+4,68+27,31+11,51	m	59,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>59,52</b>
6	KNR 2-31	Ława betonowa pod obrzeża elastyczne z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	59,52*0,20*0,10*1,5	m <sup>3</sup>	1,79	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,79</b>
7	KNR 2-31	Obrzeża elastyczne z granulatu gumowego SBR, kleju poliuretanowego z metalowymi elementami kotwiącymi o wym. 100x25x5 cm w kolorze grafitowym	m		
d.1	0407-02	59,52	m	59,52	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>59,52</b>
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa odsączająca z pospółki gr. 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-01	233,23	m <sup>2</sup>	233,23	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>233,23</b>
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - kruszywo łamane 31,5-65 mm gr. 10 cm + miał kamienny 0-5 mm gr. 5 cm - łączna warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-01	97,33+20,08+18,02+23,6+74,2	m <sup>2</sup>	233,23	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>233,23</b>
10		Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 24 mm na warstwie amortyzującej HIC 234 - do 2,6 m	m <sup>2</sup>		
d.1	wycena indywidualna	97,33	m <sup>2</sup>	97,33	
				<b>RAZEM</b>	<b>97,33</b>
11		Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 24 mm na warstwie amortyzującej HIC 143 do 1,9 m	m <sup>2</sup>		
d.1	wycena indywidualna	20,08	m <sup>2</sup>	20,08	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,08</b>
12		Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 24 mm na warstwie amortyzującej HIC 133 do 1,9 m	m <sup>2</sup>		
d.1	wycena indywidualna	18,2	m <sup>2</sup>	18,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,20</b>
13		Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 24 mm na warstwie amortyzującej HIC 60 do 1,3 m	m <sup>2</sup>		
d.1	wycena indywidualna	23,6	m <sup>2</sup>	23,60	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,60</b>
14		Nawierzchnia z trawy syntetycznej wys. 24 mm na warstwie amortyzującej HIC poniżej 50 do 1,3 m	m <sup>2</sup>		
d.1	wycena indywidualna	21,6+52,6	m <sup>2</sup>	74,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,20</b>
2		<b>URZĄDZENIA PLACU ZABAW I MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>			
15		Dostawa i montaż urządzenia "zestaw aktiv" wraz z fundamentowaniem	szt		
d.2	kalk. własna	1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "huśtawka fotel" wraz z fundamentowaniem	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
17	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "huśtawka orle gniazdo" wraz z fundamentowa-	szt		
		niem	szt	1,00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
18	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "gry liczbowe" wraz z fundamentowaniem	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
19	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "telefon" wraz z fundamentowaniem	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
20	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "sprężynowiec równoważnia" wraz z fundamen-	szt		
		towaniem	szt	1,00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
21	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "karuzela wózki" wraz z fundamentowaniem	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
22	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "kalejdoskop" wraz z fundamentowaniem	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
23	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia "krzywe zwierciadło" wraz z fundamentowaniem	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
24	d.2 kalk. własna	Plansza do gry w klasy - linie i cyfry malowane farbą drogową na istniejącej	kpl		
		nawierzchni chodnika	kpl	1,00	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
25	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem	szt	1,00	
		Dostawa i montaż ławki z oparciem wraz z fundamentowaniem	szt	2,00	
26	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem wraz z fundamentowaniem	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>