

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania dworca kolejowego w Czerwonaku z infrastrukturą "Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - gmina Czerwonak"

ADRES INWESTYCJI : ul. Gdyńska, Czerwonak dz. nr 2/4 obręb Czerwonak

INWESTOR : GMINA CZERWONAK

ADRES INWESTORA : 62-004 CZERWONAK, UL. Źródłana 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : GRZEGORZ WALKOWIAK

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PIĘTRO 1			
1.1		102 - Toaleta			
1 d.1.1	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt fermacell 2x10 mm na podłożu z płyt OSB	m ²		
		5,28	m ²	5,280	
				RAZEM	5,280
2 d.1.1	KNR 2-02 0812-01	Warstwa wzmacniająca z siatki z włókna, zatopionej w kleju gr. 5 mm	m ²		
		38,76	m ²	38,760	
				RAZEM	38,760
3 d.1.1	KNR 2-02 2103-03	Parapety z płyt z konglomeratu kamiennego	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwodne ze szlamu	m ²		
		5,28+38,76	m ²	44,040	
				RAZEM	44,040
5 d.1.1	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m ²		
		38,76	m ²	38,760	
				RAZEM	38,760
6 d.1.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki z płytek gresowych układanych na klej metodą zwykłą	m ²		
		5,28	m ²	5,280	
				RAZEM	5,280
7 d.1.1	KNR 2-02 2009-02	Gładzie gipsowe grubości 3 mm na suficie, jednowarstwowe	m ²		
		5,28	m ²	5,280	
				RAZEM	5,280
8 d.1.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - sufitów z gruntowaniem	m ²		
		5,28	m ²	5,280	
				RAZEM	5,280
9 d.1.1	KNR 2-02 1017-01	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej, pełnej HDF, wyposażenia wg zestawienia stolarki, wraz z ościeżnicą stalową	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		103 - Pomieszczenie biurowe			
10 d.1.2	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt fermacell 2x10 mm na podłożu z płyt OSB	m ²		
		15,90	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
11 d.1.2	KNR 2-02 2003-01	Ruszt metalowy dla docieplenia ścian wewnętrznych z płyt Eurothane G gr. 9 cm	m ²		
		23,07	m ²	23,070	
				RAZEM	23,070
12 d.1.2	KNR 2-02 0121-03	Montaż płyt Eurothane G gr. 9 cm na ruszcie metalowym	m ²		
		23,07	m ²	23,070	
				RAZEM	23,070
13 d.1.2	KNR 2-02 2103-03	Parapety z płyt z konglomeratu kamiennego	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.2	KNR 2-02 0812-01	Warstwa wzmacniająca z siatki z włókna, zatopionej w kleju gr. 5 mm	m ²		
		2*23,07	m ²	46,140	
				RAZEM	46,140
15 d.1.2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe grubości 3 mm na ścianach i sufitach, jednowarstwowe	m ²		
		46,14+15,90	m ²	62,040	
				RAZEM	62,040
16 d.1.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki z płytek gresowych układanych na klej metodą zwykłą	m ²		
		15,90	m ²	15,900	
				RAZEM	15,900
17 d.1.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2*(4,13+3,88)	m	16,020	
				RAZEM	16,020
18 d.1.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów z gruntowaniem	m ²		
		46,14+15,90	m ²	62,040	
				RAZEM	62,040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1.2	KNR 2-02 1017-01	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej, pełnej HDF, wyposażenia wg zestawienia stolarki, wraz z ościeżnicą stalową	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		104 - Pomieszczenie biurowe			
20 d.1.3	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt fermacell 2x10 mm na podłożu z płyt OSB	m ²		
		15,67	m ²	15,670	
				RAZEM	15,670
21 d.1.3	KNR 2-02 2003-01	Ruszt metalowy dla docieplenia ścian wewnętrznych z płyt Eurothane G gr. 9 cm	m ²		
		23,15	m ²	23,150	
				RAZEM	23,150
22 d.1.3	KNR 2-02 0121-03	Montaż płyt Eurothane G gr. 9 cm na ruszcie metalowym	m ²		
		23,15	m ²	23,150	
				RAZEM	23,150
23 d.1.3	KNR 2-02 2103-03	Parapety z płyt z konglomeratu kamiennego	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.1.3	KNR 2-02 0812-01	Warstwa wzmacniająca z siatki z włókna, zatopionej w kleju gr. 5 mm	m ²		
		2*23,15	m ²	46,300	
				RAZEM	46,300
25 d.1.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe grubości 3 mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe	m ²		
		46,30+15,67	m ²	61,970	
				RAZEM	61,970
26 d.1.3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki z płytek gresowych układanych na klej metodą zwykłą	m ²		
		15,67	m ²	15,670	
				RAZEM	15,670
27 d.1.3	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2*(4,00+4,04)	m	16,080	
				RAZEM	16,080
28 d.1.3	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów z gruntowaniem	m ²		
		61,97	m ²	61,970	
				RAZEM	61,970
29 d.1.3	KNR 2-02 1017-01	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej, pełnej HDF, wyposażenia wg zestawienia stolarki, wraz z ościeżnicą stalową	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
2		PIĘTRO 2			
2.1		202 - Aneks socjalny			
30 d.2.1	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe z izolacją przeciwdźwiękową z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho gr. 10 cm	m ²		
		2,78*3,885	m ²	10,800	
				RAZEM	10,800
31 d.2.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii PE gr. 0,3 mm	m ²		
		2,26*3,00	m ²	6,780	
				RAZEM	6,780
32 d.2.1	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt fermacell 2x10 mm na podłożu z płyt OSB	m ²		
		2,26*3,00+2,4*2,26	m ²	12,204	
				RAZEM	12,204
33 d.2.1	KNR 2-02 2103-03	Parapety z płyt z konglomeratu kamiennego	m		
		0,70	m	0,700	
				RAZEM	0,700
34 d.2.1	KNR 2-02 0812-01	Warstwa wzmacniająca z siatki z włókna, zatopionej w kleju gr. 5 mm	m ²		
		10,80+1,17*(2,26+2,26+3,00+2,40)+2*(0,5*1,61*2,26)+1,5	m ²	27,545	
				RAZEM	27,545
35 d.2.1	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe grubości 3 mm na suficie oraz ścianach, jednowarstwowe	m ²		
		27,545+(2,77+0,50)*2,40+(2,77+0,50)*3,00	m ²	45,203	
				RAZEM	45,203
36 d.2.1	KNR 2-02 0822-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi	m ²		
		(2,26+3)*1	m ²	5,260	
				RAZEM	5,260

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.2.1	KNR 2-02 1118-08	Posadzki z płytek gresowych układanych na klej metodą zwykłą	m ²		
		2,26*3,00+2,4*2,26	m ²	12,204	
				RAZEM	12,204
38 d.2.1	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2*(2,26+3+2,40)	m	15,320	
				RAZEM	15,320
39 d.2.1	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem	m ²		
		45,203	m ²	45,203	
				RAZEM	45,203
40 d.2.1	KNR 2-02 1017-01	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej, pełnej HDF, wyposażenia wg zestawienia stolarki, wraz z ościeżnicą stalową	m ²		
		2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2		203 - Pomieszczenie biurowe			
41 d.2.2	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe z izolacją przeciwdźwiękową z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho gr. 10 cm	m ²		
		1,17*2,26+0,5*1,61*2,26	m ²	4,464	
				RAZEM	4,464
42 d.2.2	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt fermacell 2x10 mm na podłożu z płyt OSB	m ²		
		13,30	m ²	13,300	
				RAZEM	13,300
43 d.2.2	KNR 2-02 2003-01	Ruszt metalowy dla docieplenia ścian wewnętrznych z płyt Eurothane G gr. 9 cm	m ²		
		2,50*2,78	m ²	6,950	
				RAZEM	6,950
44 d.2.2	KNR 2-02 0121-03	Montaż płyt Eurothane G gr. 9 cm na ruszcie metalowym	m ²		
		6,95	m ²	6,950	
				RAZEM	6,950
45 d.2.2	KNR 2-02 2103-03	Parapety z płyt z konglomeratu kamiennego	m		
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
46 d.2.2	KNR 2-02 0812-01	Warstwa wzmacniająca z siatki z włókna, zatopionej w kleju gr. 5 mm	m ²		
		6,95+1,17*(2,26+3,885)+2*(0,5*1,61*2,26)	m ²	17,778	
				RAZEM	17,778
47 d.2.2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe grubości 3 mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe	m ²		
		17,778+(2,77+0,5)*3,885+2,50*3,885	m ²	40,194	
				RAZEM	40,194
48 d.2.2	KNR 2-02 1118-08	Posadzki z płytek gresowych układanych na klej metodą zwykłą	m ²		
		13,30	m ²	13,300	
				RAZEM	13,300
49 d.2.2	KNR 2-02 1120-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		2*(3,885+4,19)	m	16,150	
				RAZEM	16,150
50 d.2.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem	m ²		
		40,194	m ²	40,194	
				RAZEM	40,194
51 d.2.2	KNR 2-02 1017-01	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej, pełnej HDF, wyposażenia wg zestawienia stolarki, wraz z ościeżnicą stalową	m ²		
		4	m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
2.3		204 - Pomieszczenie biurowe			
52 d.2.3	KNR 0-14 2010-04	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe z izolacją przeciwdźwiękową z wełny mineralnej z płyt układanych na sucho gr. 10 cm (ŚCIANA UWZGLĘDNIONA W POM. 203)	m ²		
		0	m ²	0,000	
				RAZEM	0,000
53 d.2.3	KNR 4-01 0820-02	Ułożenie płyt fermacell 2x10 mm na podłożu z płyt OSB	m ²		
		13,39	m ²	13,390	
				RAZEM	13,390
54 d.2.3	KNR 2-02 2003-01	Ruszt metalowy dla docieplenia ścian wewnętrznych z płyt Eurothane G gr. 9 cm	m ²		
		6,95	m ²	6,950	
				RAZEM	6,950

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 2-02	Montaż płyt Eurothane G gr. 9 cm na ruszcie metalowym	m ²		
d.2.3	0121-03	6,95	m ²	6,950	
				RAZEM	6,950
56	KNR 2-02	Parapety z płyt z konglomeratu kamiennego	m		
d.2.3	2103-03	1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
57	KNR 2-02	Warstwa wzmacniająca z siatki z włókna, zatopionej w kleju gr. 5 mm	m ²		
d.2.3	0812-01	6,95+1,17*(2,26+3,935)+2*(0,5*1,61*2,26)	m ²	17,837	
				RAZEM	17,837
58	NNRNKB	Gładzie gipsowe grubości 3 mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe	m ²		
d.2.3	202 2013-01	17,778+(2,77+0,5)*3,885+2,50*3,935	m ²	40,319	
				RAZEM	40,319
59	KNR 2-02	Posadzki z płytek gresowych układanych na klej metodą zwykłą	m ²		
d.2.3	1118-08	13,39	m ²	13,390	
				RAZEM	13,390
60	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm	m		
d.2.3	1120-02	układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m	16,250	
		2*(3,935+4,19)		RAZEM	16,250
61	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.2.3	1505-10	ków gładkich z gruntowaniem	m ²	40,130	
		40,13		RAZEM	40,130
62	KNR 2-02	Dostawa i montaż stolarki drzwiowej, pełnej HDF, wyposażenia wg zestawienia	m ²		
d.2.3	1017-01	stolarki, wraz z ościeżnicą stalową (DRZWI POMIĘDZY POM. 203 I 204,			
		UWZGLĘDNIONE W WYCENIE POM. 203)	m ²	2,000	
		2		RAZEM	2,000